



ESTIMATIVA DE CUSTO

SERVIÇO: Construção de Fontes/Chafaris em praça no município de Barra de Guabiraba-PE .

LOCALIDADE: Barra de Guabiraba-PE.

DATA: 16/06/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	C U S T O	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Construção de casa abrigo para bombas medindo 1,50 x 1,50 x 1,50 em alvenaria de 1 vez revestida e impermeabilizada com tampa de aço astm.	UNID.	1,00	4.100,00	4.100,00
1.2	Fornecimento e instalação de quadro de comando elétrico para bombas de 5cv composto das proteções elétricas (relés de proteção, contactor timmer de programação, barramento e aterramento falta de fase)	UNID.	1,00	4.600,00	4.600,00
2.1	Fornecimento e instalação de barrilete de sucção composto de tubulação de 100 mm, registro de seccionamento, conexões e crivo confeccionado em aço inox	UNID.	1,00	1.400,00	1.400,00
2.2	Fornecimento e instalação de barrilete de recalque composto de tubulação de 75 mm ² , registro de controle de vazão, conexões.	UNID.	2,00	1.600,00	3.200,00
2.3	Fornecimento de bicos aspesores de 3/4" para direcionamento dos jatos, confeccionados em bronze e aço inox	UNID.	6,00	200,00	1.200,00
2.4	Fornecimento e instalação de conjunto motor bomba de 5cv com conexões de redução e adaptação as tubulações de sucção e recalque	UNID.	1,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL					19.500,00